

Výpis skladby podlahy

S1

Keramická dlažba protiskluzná+ vodotěsná spárovací hmota	
lepící tmel vodotěsný /kompletní systém pro pokládku dlažby/	15 mm
hydroizolační stěrka	2 mm
betonový potěr rychlý + síť kari 5/100x5/100mm	60 mm
Pěnový polystyrén EPS 100Z	50–70 mm
1x asfaltový pás typu S + penetrační nátěr	3 mm
stávající podkladní beton	

Hydroizolační stěrka bude vyvedena na stěny 1.15 /1.85m v mokrých provozech/ od úrovně hydroizolace

Dlažba protiskluzná, 20/20cm, skupina dle sklonu skluzu R11, koef.tření min. 0.5

Dlažba a obklady budou vhodné do vlhkého prostř.,odolné proti tvorbě skvrn, působení chemikálií,kyselin a zásad

Nad kanálkem s plynem bude dlažba v jiném odstínu

POZN:
v kuchyni bude navíc umístěna dělička těsta, poloha bude upřesněna personálem kuchyně

Spárovací hmota obkladů a lepící tmel budou rovněž vodotěsné, bude použit komplexní systém od jednoho výrobce

Nově bude provedeno napojení radiátorů na rozvod topení v instalačním kanále– 3 x 1.3m

Malby na stěny– budou použity omyvatelné barvy do hygienických prostorů

Betonová mazanina bude dilatována v úsecích cca 3.5x3.5m

Při realizaci ověřit přesnou polohu gaastro zařízení v návaznosti na napojení instalací

Legenda hmot

- Stávající zdivo
- Příčkovka ytong P2–500 na zdící maltu ytong

POZN:
Výškový systém relativní
+–0.000= stávající podlaha v chodbě u vstupu do kuchyně

ING. ADRIANA HUSOVSKÁ
Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
691 56 Hrušky, Hlavní 76, IČ: 702 92 485, TEL: 737 719 104

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT,
VYPRACOVAL: Ing. Adriana HUSOVSKÁ

AKCE : **Oprava školní kuchyně– ZŠ Holzova 2– Půdorys 1.NP**

INVESTOR:	Správa majetku Líšeň, p.o., Jírova 2, Brno– Líšeň, 628 00
MÍSTO STAVBY:	Holzova 1, Brno– Líšeň

MĚŘÍTKO	1: 100
DATUM	08/2013
ÚČEL	PD realizační
ČÍS.ZAK.	27/2013